

# 平成25年度 1号潮見西地区橋梁塗装工事

## 1. 工事概要

工事場所： 静岡県湖西市新居町新居地先～湖西市白須賀地先  
工期： 平成26年3月26日～平成27年1月30日  
発注者： 国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所  
浜松国道維持出張所

## 工事内容：

### 現場塗装工：橋梁塗装工1式

素地調整：1種ケレン・ISO Sa2 1/2 10,300㎡ ・下塗：有機ジンクリッチペイント スプレー 10,300㎡  
下塗：弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー(2回塗) 10,300㎡ ・中塗：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 10,300㎡  
上塗：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー ・ 支承金属溶射(MS工法) 66基  
塗装足場(吊り足場) 3,700㎡ ・ 板張防護 3,700㎡ ・ シート張防護 3,700㎡

### 横断歩道橋工：横断歩道橋補修工1式

塗替え塗装(錆転換型塗替塗装) 1,080㎡ ・ FRPシート 45㎡ ・ 薄層カラー舗装撤去・新設 125㎡  
断面修復 0.03㎡ ・ コンクリートはつり 0.9㎡ ・ コンクリート切断 11m ・ 部材取替・当て板補修 ・ 排水溝  
足場(手摺先行型枠組足場) 526㎡ ・ 足場(吊足場)110㎡ ・ 板張防護 110㎡ ・ シート張防護 110㎡  
防鳥ネット撤去・復旧 19.22㎡ ・ 目隠板撤去・復旧 8枚 ・ 視覚障害者用誘導ブロック 74枚

### 橋梁付属物工：橋梁補修工1式

ひび割れ注入工 1,206m ・ ひび割れ充填工 29m ・ 断面修復工 0.006㎡ ・ コンクリート切断 7m  
コンクリートはつり 0.4㎡ ・ 剥落防止 1㎡ ・ 溶接盛補修 31箇所 ・ ボルト取替 8403本

## 2. 位置図



## 3. 完成写真

白須賀高架橋



栄歩道橋

